

Bilag E Terminsskema



Her indsættes et skema svarende til skemaet i appendiks 7A. Skemaet tilrettes de lokale forhold. Skemaet udarbejdes, så den driftsansvarlige kan printe det ud i større format og opsætte det på sin opslagstavle til information om terminer for kontrol og eftersyn af brandtekniske installationer.

Eksempel på terminsskema:

| DKV-skema for terminer for brandmæssige eftersyn | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------|--------------------|-----------|-----------|---------------|------------|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|--------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Installation | Termin for kontrol | | | | | | | | | | Ref. | Kontrol eller bemærkning | | |
| | Dagligt | Ugentligt | Månedligt | Hver 3. måned | Halvårligt | Årligt | Hvert 2. år | Hvert 3. år | Hvert 4. år | Hvert 5. år | | | Hvert 10. år | |
| Systemintegrationstest | | | | | | x | | | | | | | | Systemintegrationstest af akkrediteret virksomhed. |
| Logbøger | | | | | | x | | | | | | | | Gennemgang af logbøger for opfølgning på udeståender. |
| Elsikkerhedsattest | | | | | | | x | | | | | | | Fornylse af elsikkerhedsattest udstedt af autoriseret elinstallatørvirksomhed. |
| ABA-anlæg Automatisk brandalarm anlæg | | | x | | | | | | | | | | | Eftersyn af ABA-central. |
| | | | | x | | | | | | | | | | Funktionsafprøvning af evt. integreret varslingsanlæg eller ABDL-anlæg. |
| | | | | | | x | | | | | | | | Serviceeftersyn foretaget af ABA-installationsfirma. Systemintegrationstest. Visuel inspektion af anlægget. |
| | | | | | | x | | | | | | | | Funktionsafprøvning af akkrediteret virksomhed. |
| Røgalarmanlæg | | | | x | | | | | | | | | | Funktionsafprøvning. |
| | | | | | | x | | | | | | | | Rengøring og kontrol af batteribackup. |
| | | | | | | | | | | | x | | | Batteri for backup udskiftes. |
| Flugtvejs- og panikbelysning | | | x | | | | | | | | | | | Funktionseftersyn. |
| | | | | | x | | | | | | | | | Test af back-up på strømforsyning. |
| | | | | | | | x | | | | | | | Serviceeftersyn foretages af autoriseret elinstallatørvirksomhed. |
| | | | | | | | | | | x | | | | Funktionsafprøvning af akkrediteret virksomhed. |
| Slangevinder | | | x | | | | | | | | | | | Eftersyn. |
| | | | | | | x | | | | | | | | Serviceeftersyn. |
| | | | | | | | | | | | x | | | Trykprøvning, Udføres af autoriseret VVS-installatørvirksomhed. |
| ABDL-anlæg Automatisk branddørlukkeanlæg | | | | x | | | | | | | | | | Funktionsafprøvning. |
| | | | | | | | x | | | | | | | Serviceeftersyn foretages af autoriseret elinstallatørvirksomhed. |
| ABV-anlæg Automatisk brandventilations anlæg | | | x | | | | | | | | | | | Eftersyn af kontrolpanel for anlæg med selvstændig detektering. |
| | | | | | | | x | | | | | | | Serviceeftersyn foretages af installationsfirma. Visuel inspektion af anlægget. |
| | | | | | | | x | | | | | | | Funktionsafprøvning af akkrediteret virksomhed. |
| Røgudluftning | | | | | | x | | | | | | | | Funktionskontrol og serviceeftersyn. |
| Håndildslukkere | | | x | | | | | | | | | | | Tilsyn, kontrol af skader, placering m.v. |
| | | | | | | | x | | | | | | | Tilsyn, kontrol af funktionsduelighed m.v. |
| | | | | | | | | | | | x | x | | Trykprøvning. Foretages af certificeret virksomhed. Variabel termin. |
| Brandtæppe | | | x | | | | | | | | | | | Eftersyn |
| Komfortventilationsanlæg | | | | | | | x | | | | | | | Funktionskontrol af brand og røgspjæld ved betjeningspanel. |
| Passiv brandsikring | | | | | | | x | | | | | | | Gennemgang af bygningsens passive brandsikring. |

Driftsansvarlig, evt. lejer

x

Driftsansvarlig

x

Autoriseret elinstallatørvirksomhed,
installationsfirma eller certificeret firma

x

Akkrediteret virksomhed

x



Dansk DKV Plan A/S

Drift, Kontrol og Vedligeholdelse
Brandrådgivning